ローパーティション(NP型) 組立施工

■連結方法



①パネル上部のキャップを外し、連結パーツを床に接するまで落としこみ、もう片方のパネルを差しこみます。



②上部に連結金具を差しこみます。

③連結金具のレバーを倒して固定します。

④パネル上部にキャップを取付けて、連結完成です。

※連結パーツ（下用）/連結金具（上用）はパネルに1セット含まれております。
※段差違いの連結も可能です。

■パネル高さモジュール

H2150:独立したミーティングスペースなどに適しています。
H1850:プライバシーが確保でき、個別的な空間がつくれます。
H1550:内側への視線を遮り、オフィス上部の開放感も保てます。
H1350:座ると個室に近い状態です。
近づかないと内側は見えず、立てば全体が見渡せます。
H1200:座った状態ではプライバシーを保て、
立つとコミュニケーションがとれます。



■パネル幅モジュール



■標準パネル(クロスタイプ)

受



パネル H / W	1200 品番	1200 価格	1350 品番	1350 価格	1550 品番	1550 価格	1850 品番	1850 価格	2150 品番	2150 価格
450	NPC-1204-□	¥36,500	NPC-1304-□	¥37,700	NPC-1504-□	¥41,700	NPC-1804-□	¥49,200	NPC-2104-□	¥51,600
600	NPC-1206-□	¥39,800	NPC-1306-□	¥42,000	NPC-1506-□	¥49,200	NPC-1806-□	¥56,700	NPC-2106-□	¥61,500
700	NPC-1207-□	¥43,100	NPC-1307-□	¥44,500	NPC-1507-□	¥56,700	NPC-1807-□	¥64,400	NPC-2107-□	¥71,400
800	NPC-1208-□	¥45,400	NPC-1308-□	¥46,200	NPC-1508-□	¥58,000	NPC-1808-□	¥65,600	NPC-2108-□	¥72,600
900	NPC-1209-□	¥46,900	NPC-1309-□	¥48,200	NPC-1509-□	¥59,200	NPC-1809-□	¥66,800	NPC-2109-□	¥73,900
1000	NPC-1210-□	¥48,100	NPC-1310-□	¥50,700	NPC-1510-□	¥64,300	NPC-1810-□	¥70,800	NPC-2110-□	¥80,700
1100	NPC-1211-□	¥48,700	NPC-1311-□	¥53,600	NPC-1511-□	¥65,500	NPC-1811-□	¥72,000	NPC-2111-□	¥81,900
1200	NPC-1212-□	¥50,000	NPC-1312-□	¥55,800	NPC-1512-□	¥66,700	NPC-1812-□	¥73,200	NPC-2112-□	¥83,100

■標準パネル(木目タイプ)

受



パネル H / W	1200 品番	1200 価格	1350 品番	1350 価格	1550 品番	1550 価格	1850 品番	1850 価格	2150 品番	2150 価格
450	NPK-1204-□	¥36,500	NPK-1304-□	¥37,700	NPK-1504-□	¥41,700	NPK-1804-□	¥49,200	NPK-2104-□	¥51,600
600	NPK-1206-□	¥39,800	NPK-1306-□	¥42,000	NPK-1506-□	¥49,200	NPK-1806-□	¥56,700	NPK-2106-□	¥61,500
700	NPK-1207-□	¥43,100	NPK-1307-□	¥44,500	NPK-1507-□	¥56,700	NPK-1807-□	¥64,400	NPK-2107-□	¥71,400
800	NPK-1208-□	¥45,400	NPK-1308-□	¥46,200	NPK-1508-□	¥58,000	NPK-1808-□	¥65,600	NPK-2108-□	¥72,600
900	NPK-1209-□	¥46,900	NPK-1309-□	¥48,200	NPK-1509-□	¥59,200	NPK-1809-□	¥66,800	NPK-2109-□	¥73,900
1000	NPK-1210-□	¥48,100	NPK-1310-□	¥50,700	NPK-1510-□	¥64,300	NPK-1810-□	¥70,800	NPK-2110-□	¥80,700
1100	NPK-1211-□	¥48,700	NPK-1311-□	¥53,600	NPK-1511-□	¥65,500	NPK-1811-□	¥72,000	NPK-2111-□	¥81,900
1200	NPK-1212-□	¥50,000	NPK-1312-□	¥55,800	NPK-1512-□	¥66,700	NPK-1812-□	¥73,200	NPK-2112-□	¥83,100

■コンビパネル(ガラス・クロスタイプ)

受



パネル H / W	1550 品番	1550 価格	1850 品番	1850 価格
450	NGC-1504-□	¥70,100	NGC-1804-□	¥ 75,400
600	NGC-1506-□	¥78,200	NGC-1806-□	¥ 84,400
700	NGC-1507-□	¥84,200	NGC-1807-□	¥ 90,700
800	NGC-1508-□	¥86,400	NGC-1808-□	¥ 93,300
900	NGC-1509-□	¥88,500	NGC-1809-□	¥ 95,900
1000	NGC-1510-□	¥95,400	NGC-1810-□	¥103,500
1100	NGC-1511-□	¥97,600	NGC-1811-□	¥105,900
1200	NGC-1512-□	¥99,600	NGC-1812-□	¥108,300

■コンビパネル(ガラス・木目タイプ)

受



パネル H / W	1550 品番	1550 価格	1850 品番	1850 価格
450	NGK-1504-□	¥70,100	NGK-1804-□	¥ 75,400
600	NGK-1506-□	¥78,200	NGK-1806-□	¥ 84,400
700	NGK-1507-□	¥84,200	NGK-1807-□	¥ 90,700
800	NGK-1508-□	¥86,400	NGK-1808-□	¥ 93,300
900	NGK-1509-□	¥88,500	NGK-1809-□	¥ 95,900
1000	NGK-1510-□	¥95,400	NGK-1810-□	¥103,500
1100	NGK-1511-□	¥97,600	NGK-1811-□	¥105,900
1200	NGK-1512-□	¥99,600	NGK-1812-□	¥108,300

納期マーク説明

推奨商品 ・・・・・・・・・・・・・・・ ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに２週間程度必要です。 ■納入までに３～４週間程度必要です。
◯お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに２週間程度必要です。 ▣納入までに３～４週間程度必要です。 受受注生産品のため納期をご確認ください。
※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。